

Warszawa, dn. 20.05.2008 r.

## Do wszystkich Wykonawców

OPS Bielany IX 341/ 90-2008 / 1 /2008

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Przybyszewskiego 80/82 w Warszawie jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego **na roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci teletechnicznej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Przybyszewskiego 80/82**, informuje iż wpłynęły zapytania dotyczące powyższego postępowania:

### Zapytanie nr 1:

Czy przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:

1. szafy krosowej 42Ux600x600 na cokole 100mm – 1 szt.
2. paneli 19" 24xRJ45 kat. 5e – 5 szt.
3. poziomych organizatorów kabli – 11 szt.
4. kabla YTKS ekw. 53x2x0,5 – 20
5. linka uziemiająca 6 mm<sup>2</sup> – 20m

### Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy:

1. szafy krosowej 42Ux600x600 na cokole 100mm – 1 szt.
2. kabla YTKS ekw. 53x2x0,5 – 20
3. linka uziemiająca 6 mm<sup>2</sup> – 20m

Zamawiający ponadto wyjaśnia, iż przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:

1. paneli 19" 24xRJ45 kat. 5e – 5 szt. wraz z odpowiednimi certyfikatami umożliwiającymi współpracę z siecią teletechniczna oraz pozwalające na wykonanie odpowiednich pomiarów
2. poziomych organizatorów kabli – 8 szt.

Jednocześnie informujemy, iż stosowne zmiany zostały wprowadzone w ujednoliconym przedmiarze robót, będącym załącznikiem do niniejszego pisma.

### Zapytanie nr 2:

Proszę o wyjaśnienie niezgodności ilości żył UTP kat. 5e do rozszycia w zał. nr 6 Przedmiar robót Lp. 11 d.1 Książki Przedmiarów?

### Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż należy rozszyć wszystkie 8 żył po obu stronach.



**Zapytanie nr 3:**

Czy pomiary mają być wykonane wg modelu łącza Permanent Link dla klasy D/kat. 5 e

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż pomiary teletransmisyjne należy wykonać skanerem dla określonej kategorii i parametrów sieci teletechnicznej

**Zapytanie nr 4:**

Jeżeli posiadacie już Państwo panele 19" 24xRJ45 kat. 5e to proszę podać jakiego producenta i czy panele posiadają certyfikaty producenta na zgodność z normami PN-EN 50173 lub ISO 11801 na kat. 5e (klasa D) oraz czy posiadają certyfikat potwierdzający przejście Testu Piramidy (De-Embedded Test)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz zainstalowanie paneli 19" 24xRJ45 kat. 5e wraz z odpowiednimi elementami sieci. Jednocześnie informujemy, iż panele muszą mieć odpowiednie certyfikaty.

Jednocześnie informujemy, iż stosowne zmiany zostały wprowadzone w ujednocionym przedmiarze robót, będącym załącznikiem do niniejszego pisma.

**Załączniki:**

1. Ujednociony przedmiar robót

DYREKTOR  
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
DZIELNICY BIELANY m. st. Warszawy

*mgr Wiesława Pająłowska*

KIEROWNIK  
DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO  
*Krzysztof Wiśniewski*

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. Zamówień i przetargowych  
*mgr Grzegorz Gołaszewski*